FITUMI
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ ФТ-1211
12 ноября 2026

Изготовление и монтаж металлоконструкции

Проект, производство и монтаж металлоконструкции. Профиль обрабатывается на станках ЧПУ лазерной резки, узлы проходят предварительную сборку на производстве. Оплата — безналичный расчёт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

01	Металлокаркас из профильной трубы 140×140×4
02	Опорные стойки из трубы 100×100×5
03	Сборка металлоконструкции (узлы крепления): болтовое соединение болтами М14 / сварное соединение
04	Узлы крепления к стенам: химический анкер «Титан», шпилька М12, гайки М12
05	Узлы крепления к бетонному полу: химический анкер, шпилька
06	Антикоррозийная обработка: ГФ-21
07	Предварительная обработка металлоконструкции с помощью станков ЧПУ лазерной резки
08	Предварительная сборка (сварка, зачистка) на производстве

СТОИМОСТЬ, БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

Изготовление	1 781 000 ₽
Монтаж	173 000 ₽
Проект металлоконструкции	200 000 ₽

ИТОГО 2 154 000 ₽

Форма оплаты — безналичный расчёт. Суммы указаны в рублях РФ.

КАРКАС
Профильная труба 140×140×4 и стойки 100×100×5

УЗЛЫ
Болты М14 и сварка, анкер «Титан», шпилька М12

ПРОИЗВОДСТВО
ЧПУ-лазер, сборка и зачистка, грунт ГФ-21

КОНТАКТ
Станислав Середа
+7 912 038 6670

Состав работ и стоимость соответствуют спецификации этого предложения.