

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

## Перекрытие приямка. Спецификация работ

Изготовление и монтаж перекрытия приямка, прессованного настила с болтовым креплением, лестницы из профильной трубы, грунтование основания и проект с 3D-моделью. Без скрытых позиций — в спецификации только согласованный состав.

|                      |                            |                                      |                      |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| ОБЪЕКТ               | ИСПОЛНИТЕЛЬ                | СРОК ДЕЙСТВИЯ                        | НДС                  |
| Гардероб.<br>Приямок | XNR / ИП Хачатрян<br>Н. Р. | до 17.09.2026<br>14 календарных дней | Не облагается<br>УСН |

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                                         | ЕД.    | КОЛ-ВО | ЦЕНА, Р | СУММА, Р |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|----------|
| 01 | <b>Перекрытие в приямок</b><br>Изготовление и монтаж металлоконструкции перекрытия приямка. Состав позиции — как в КП от 28.07.2026.                 | компл. | 1      | 148 000 | 148 000  |
| 02 | <b>Настил 10,5 м² из прессованного настила</b><br>Прессованный решетчатый настил. Болтовое крепление к основанию. Раскрой, комплект крепежа, монтаж. | м²     | 10,5   | 11 800  | 123 900  |
| 03 | <b>Лестница в приямок из профильной трубы</b><br>Изготовление марша / стремянки из профильной трубы, антикоррозионная защита, монтаж в приямок.      | шт.    | 1      | 58 000  | 58 000   |
| 04 | <b>Покрытие основания грунтом ГФ</b><br>Подготовка поверхности основания и нанесение грунтовки ГФ-021.                                               | компл. | 1      | 19 500  | 19 500   |
| 05 | <b>Проект основания приямка и 3D-модель</b><br>Рабочие чертежи основания приямка и трёхмерная модель конструкции.                                    | компл. | 1      | 36 000  | 36 000   |

Позиций в спецификации

5

НДС

не облагается

ИТОГО К ОПЛАТЕ

**385 400 Р**

В стоимость позиций 1–4 входят изготовление, доставка по Москве и Московской области и монтаж. Позиция 5 — проектные работы. Предложение действительно при сохранении исходных габаритов приямка.

## СОСТАВ РАБОТ

## Что входит в каждую позицию

## ПОЗИЦИЯ 01 · БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

## Перекрытие в приямок

Несущая металлоконструкция перекрытия приямка (люк): рама, перекрытие, узлы опирания. Изготовление на производстве, поставка и монтаж. Состав, конструктив и объём работ — как в КП от 28.07.2026, ред. 2.

## ПОЗИЦИЯ 02 · ДОБАВЛЕНО

Прессованный настил 10,5 м<sup>2</sup>

Решетчатый прессованный настил площадью 10,5 м<sup>2</sup>. Крепление к основанию на болтах / клипсах. Раскрой карт под геометрию приямка, комплект метизов, монтаж без сварки на объекте.

## ПОЗИЦИЯ 03 · ДОБАВЛЕНО

## Лестница из профильной трубы

Лестница / стремянка в приямок из профильной трубы. Изготовление по месту примыкания к перекрытию, обработка, монтаж. Геометрия уточняется по замерам и проекту основания.

## ПОЗИЦИЯ 04 · ДОБАВЛЕНО

## Грунт ГФ по основанию

Обезжиривание и обеспыливание металлического основания, нанесение грунтовки ГФ-021 в соответствии с технологией производителя. Финишная декоративная окраска в позицию не входит.

## ПОЗИЦИЯ 05 · ДОБАВЛЕНО

## Проект основания приямка и 3D-модель

Комплект: схема основания приямка, узлы крепления настила и лестницы, спецификация металлопроката, 3D-модель конструкции для согласования. Выдаётся до запуска производства позиций 2–4.

## СРОК

Проект — 3–5 рабочих дней. Изготовление — 12–15 рабочих дней после согласования и предоплаты. Монтаж — 1 рабочий день.

## ГАРАНТИЯ

10 лет на металлокаркас. Монтаж без сварки на объекте, детали подгоняются на производстве.

## ОПЛАТА

70% — предоплата для запуска производства. 30% — по акту выполненных работ в день монтажа.

## НЕ ВХОДИТ

Бетонные / земляные работы по приямку, демонтаж существующих конструкций, финишная окраска поверх грунта ГФ, скрытые работы по объекту.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП Хачатрян Нарек Радикович

ИНН 345500577127 · ОГРНИП 323344300109892

ЗАКАЗЧИК

подпись, расшифровка, дата